



**Comune di CASTELLAFIUME**  
Provincia di L'Aquila

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Progetto per la realizzazione di nuovi loculi con annessa sistemazione esterna nel cimitero del capoluogo.

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Castellafiume

Data, 02/07/2009

**IL TECNICO**

Nuovi loculi e relativa sistemazione esterna cimitero capoluogo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Scavi, demolizioni, rinterrì, trasporti (Cat 1)</b>							
1 / 1 A/01-002 17/10/2008	CARICO E TRASPORTO a rifiuto a qualunque distanza del materiale scavato. Cat 1 - Scavi, demolizioni, rinterrì, trasporti Volume terreno a ridosso vecchi loculi Muro vialetto demolito Muro dissestato a ridosso loculi demolito Rimozione cumuli vari	5,00	15,00	5,000	2,000	750,00		
			11,50	0,300	1,500	5,18		
			5,90	0,300	1,500	2,66		
			6,69	10,490	1,000	70,18		
	SOMMANO al metro cubo/km					828,02	1,05	869,42
2 / 2 A/01-006 17/10/2008	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto più basso della superficie di campagna. Cat 1 - Scavi, demolizioni, rinterrì, trasporti Volume terreno a ridosso vecchi loculi Rimozione cumuli vari Alloggiamento cordoli		15,00	5,000	2,000	150,00		
			6,69	10,490	1,000	70,18		
			209,00	0,200	0,300	12,54		
	SOMMANO al metro cubo					232,72	10,88	2'531,99
3 / 3 A/05-007 17/10/2008	DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI CALCESTRUZZO armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezion ... risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. eseguito a mano o con altro mezzo manuale. Cat 1 - Scavi, demolizioni, rinterrì, trasporti Muro vialetto Muro dissestato a ridosso loculi		11,50	0,300	1,500	5,18		
			5,90	0,300	1,500	2,66		
	SOMMANO al metro cubo					7,84	247,34	1'939,15
	<b>Miglioramento statico (Cat 2)</b>							
4 / 4 C/01-008 17/10/2008	Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle murature di pietrame, con malta cementizia a q.li 4 di cemento 325. E' compresa la profilatura delle connessioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 2 - Miglioramento statico Muro a ridosso vecchi loculi		15,00		2,000	30,00		
	SOMMANO al metro quadro					30,00	19,63	588,90
	<b>Coglomerati, massetti, casseforme ed acciai (Cat 3)</b>							
5 / 5 H/02-028 17/10/2008	Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ... superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino a luce m.10 Cat 3 - Coglomerati, massetti, casseforme ed acciai Elevazione struttura loculi corpo L Elevazione struttura loculi corpo L Pilastri circolari Sovraprezzo pilastri circolari Perimetro pareti *(lung.=2,72+2,72+10,72) Chiusura parete centrale controloculi	2,00	10,50		0,300	6,30		
		2,00	0,30		0,300	0,18		
		2,00	5,00		0,300	3,00		
		3,00	6,28	0,200	6,000	22,61		
		1,50	6,28	0,200	6,000	11,30		
			16,16		6,000	96,96		
		3,00	0,30		6,000	5,40		
	<b>A RIPORTARE</b>					145,75		5'929,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					145,75		5'929,46
	Intradosso terrazzo		10,72	2,360		25,30		
	Frontalino terrazzo *(lung.=10,72+2,36+2,36)		15,44	0,200		3,09		
	Cornicione copertura	2,00	12,32	0,800		19,71		
	Frontalino cornicione copertura	2,00	12,32	0,180		4,44		
	Cornicione quinte *(par.ug.=2*2)	4,00	2,60	0,800		8,32		
	Frontalino cornicione copertura lato *(par.ug.=2*2)	4,00	2,60	0,180		1,87		
	Travi copertura		13,44			13,44		
	Scale *(lung.=4,5+2,5)		7,00	1,200		8,40		
	Scale	14,00	1,20	0,170		2,86		
	Scale		7,00	0,170		1,19		
	SOMMANO al metro quadrato					234,37	29,84	6'993,60
	<b>Murature in mattoni e blocchetti (Cat 4)</b>							
6 / 6 C/01-019 19/10/2008	Compenso per la lavorazione delle facciavista con l'uso di blocchi in calcestruzzo da facciavista. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; la pulitura finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 4 - Murature in mattoni e blocchetti Lato cimitero vecchio		10,10		6,000	60,60		
	SOMMANO al metro quadrato					60,60	15,70	951,42
7 / 7 C/01-032 17/10/2008	Muratura di blocchi semipieni predisposti per murature armate, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: i magisteri e appesature; la formazione degli sp ... ricorre. con traliccio orizzontale di armatura, compresa, fino ad una incidenza di 20 kg di armatura per mc di muratura. Cat 4 - Murature in mattoni e blocchetti Lato cimitero vecchio		10,10	0,200	6,000	12,12		
	SOMMANO al metro cubo					12,12	247,34	2'997,76
	<b>Impermeabilizzazioni (Cat 5)</b>							
8 / 8 J/01-013 17/10/2008	Membrana elastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato e gomm ... da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4 Cat 5 - Impermeabilizzazioni Piano soletta di copertura Piano soletta balconata Piano soletta scale *(lung.=4,5+2,5+0,45*14)		90,00			90,00		
			10,72	2,360		25,30		
			13,30	1,200		15,96		
	SOMMANO al metro quadrato					131,26	10,86	1'425,48
	<b>Lattenerie (Cat 6)</b>							
9 / 9 M/05-024 17/10/2008	SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le ... via spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 8/10 mm. Cat 6 - Lattenerie Quinte *(par.ug.=2*2)	4,00	3,60			14,40		
	SOMMANO al metro quadrato					14,40	61,58	886,75
	<b>A RIPORTARE</b>							19'184,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							19'184,47
	<b>Opere da pittore (Cat 7)</b>							
10 / 10 N/01-025 17/10/2008	PITTURA CON SMALTO SINTETICO. Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 7 - Opere da pittore Ringhiera balconata *(lung.=10,72+2,36+1,16) Ringhiera scale *(lung.=1,2+1,65+2,3) Scossaline Canala Pluviali *(larg.=0,05*6,26) Corrimano	2,00 2,00    2,00 0,05	14,24 5,15 14,40 15,82 7,00 8,00	1,030 1,030   0,313 6,280	     2,000	29,33 10,61 5,76 7,91 4,38 5,02		
	SOMMANO al metro quadrato					63,01	11,00	693,11
11 / 11 N/03-001 17/10/2008	PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con minio di piombo all'olio di lino od oleofenolico. Cat 7 - Opere da pittore Ringhiera balconata *(lung.=10,72+2,36+1,16) Ringhiera scale *(lung.=1,2+1,65+2,3)	2,00 2,00	14,24 5,15	1,030 1,030	  	29,33 10,61		
	SOMMANO al metro quadrato					39,94	6,22	248,43
	<b>Opere da fabbro (Cat 8)</b>							
12 / 12 M/01-002 17/10/2008	ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili. Cat 8 - Opere da fabbro Ringhiera balconata *(lung.=10,72+2,36+1,16) Ringhiera scale *(lung.=1,2+1,65+2,3) Accessori Corrimano	     8,00	14,24 5,15 2,00 8,00	1,030 1,030 1,030 1,030	25,000 25,000 25,000 10,000	366,68 132,61 51,50 82,40		
	SOMMANO al chilogrammo					633,19	5,63	3'564,86
	<b>Lattonerie (Cat 6)</b>							
13 / 13 M/05-008 17/10/2008	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti ... di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 50. Cat 6 - Lattonerie Falda a valle Falda a monte	   	12,32 3,50	  	  	12,32 3,50		
	SOMMANO al metro lineare					15,82	22,58	357,22
14 / 14 M/05-004 17/10/2008	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interas ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10. Cat 6 - Lattonerie Smaltimento copertura	2,00			7,000	14,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					14,00		24'048,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					14,00		24'048,09
	SOMMANO al metro lineare					14,00	18,52	259,28
	<b>Coperture (Cat 9)</b>							
15 / 15 G/03-001 17/10/2008	Manto di copertura del tetto con tegole di argilla alla marsigliese, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le legature con filo di ferro zincato ai correnti so ... i ove necessario; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 9 - Coperture Copertura		90,00			90,00		
	SOMMANO al metro quadrato					90,00	26,37	2'373,30
	<b>Impermeabilizzazioni (Cat 5)</b>							
16 / 16 J/01-002 17/10/2008	Spalmatura di primer bitumoso in ragione di 300 gr/mq. c.a., speciale soluzione bitumosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosita' FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 5 - Impermeabilizzazioni Piano soletta di copertura Piano soletta balconata Piano soletta scale *(lung.=4,5+2,5+0,45*14)		90,00 10,72 13,30	2,360 1,200		90,00 25,30 15,96		
	SOMMANO al metro quadrato					131,26	1,18	154,89
17 / 17 J/01-001 17/10/2008	Spianatura di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm.2, tirata con regolo per la livellazione della super ... to incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 5 - Impermeabilizzazioni Piano soletta di copertura Piano soletta balconata Piano soletta scale *(lung.=4,5+2,5+0,45*14)		90,00 10,72 13,30	2,360 1,200		90,00 25,30 15,96		
	SOMMANO al metro quadrato					131,26	8,25	1'082,90
	<b>Cglomerati, massetti,casseforme ed acciai (Cat 3)</b>							
18 / 18 H/02-027 17/10/2008	Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ... azione Cù eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni. Cat 3 - Cglomerati, massetti,casseforme ed acciai Fondazione loculi zona L Fondazione loculi zona L	3,00 2,00	10,72 4,20	2,000 2,000	0,700 0,700	45,02 11,76		
	SOMMANO al metro quadrato					56,78	21,98	1'248,02
19 / 19 H/04-002 17/10/2008	Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ... di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ad aderenza migliorata Fe B44K Cat 3 - Cglomerati, massetti,casseforme ed acciai Armatura metallica fondazioni Elevazione corpo L Travi copertura Solaio		11,85 58,00 13,44	90,000 90,000 0,250 90,000		1'066,50 5'220,00 336,00 540,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					7'162,50		29'166,48





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							67'210,92
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Coglomerati, massetti, casseforme ed acciai (Cat 3)</b>							
22 / 22 H/04-003 17/10/2008	RETE DI ACCIAIO ELETTRICATA a fili lisci o nervi con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali ... so specifico convenzionale di 7.85 kg/dmc compreso altresì l'onere delle prove previste nelle norme vigenti in materia. Cat 3 - Coglomerati, massetti, casseforme ed acciai Armatura massetto sopra le fondazioni Solette	2,00	15,00 10,72	5,000 5,150	1,500 1,500	112,50 165,62		
	SOMMANO al chilogrammo					278,12	1,96	545,12
	<b>Opere da marmista (Cat 12)</b>							
23 / 23 I/03-021 17/10/2008	Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori; le canalette; i ... e occorrono; la smussatura in costa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 3. Cat 12 - Opere da marmista Copertina loggia e pt Copertina loggia e pt Zoccolatura pt Zoccolatura pt	2,00 2,00 2,00 2,00	10,72 2,36 2,72 0,30	0,250 0,250 1,200 1,200		5,36 1,18 6,53 0,72		
	SOMMANO al metro quadrato					13,79	113,21	1'561,17
24 / 24 I/03-018 17/10/2008	Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 3. Cat 12 - Opere da marmista Rivestimento scale Pedate Alzate Pianerottoli Scalettato Scalettato	2,00	13,00 12,00 1,20 13,00	0,350 0,170 1,250 0,350 1,200	1,250 1,250 0,170 0,170	5,69 2,55 1,50 0,77 0,41		
	SOMMANO al metro quadrato					10,92	85,73	936,17
	<b>Pavimenti, massetti e sottofondi (Cat 13)</b>							
25 / 25 I/04-043 17/10/2008	Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni -gruppo BI -norma europea EN 176 -posato a cassero con boiacca di puro cemento tipo 325, fornito e posto in opera. Sono com ... unti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle solo per interni, levigate, cm 30x30. Cat 13 - Pavimenti, massetti e sottofondi Loggia 2° livello e pt	1,00	10,72	2,360		25,30		
	SOMMANO al metro quadrato					25,30	73,42	1'857,53
	<b>Opere da pittore (Cat 7)</b>							
26 / 26 N/01-016 17/10/2008	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due							
	<b>A RIPORTARE</b>							72'110,91







Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							91'158,25
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Opere a verde (Cat 16)</b>							
33 / 33 Q/01-001 19/10/2008	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRENO VEGETALE, di ottima qualità e finezza, assolutamente privo di scheletro, in modo da risultare adeguato all'impiego richiesto, compresi lo spand ... trasportato e incluso quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto, compresa la spanditura a fino eseguita a mano Cat 16 - Opere a verde Viale d'accesso *(lung.=42,5+35) Aiuole *(lung.=34,25+24+18+9+30)		77,50 115,25	0,300	0,300 0,300	6,98 34,58		
	SOMMANO al metro cubo					41,56	17,31	719,40
34 / 34 Q/03-037 19/10/2008	FORNITURA E COLLOCAMENTO A DIMORA DI PIANTE ORNAMENTALI, compresi: l'apertura della buca di idonea dimensione, la sistemazione del piano di posa delle radici con terra di superfici ... . 0.80-1.00 Per piante 'Juniperus sp. pl', 'Chamaecyparis lawsoniana', 'Criptomeria japonica', 'Thuja orientalis' in var Cat 16 - Opere a verde Thuja orientalis		10,00			10,00		
	SOMMANO cadauna					10,00	43,62	436,20
35 / 35 Q/03-037a 19/10/2008	FORNITURA E COLLOCAMENTO A DIMORA DI PIANTE ORNAMENTALI, compresi: l'apertura della buca di idonea dimensione, la sistemazione del piano di posa delle radici con terra di superfici ... pianto. Per cespugli extraforti di la scelta con zolla, altezza m. 0.40-0,50 Per piante Lauro Ceraso e/o Ginestre in var Cat 16 - Opere a verde Viale d'accesso *(lung.=45+35) Aiuole *(lung.=29,2+20,89+19,53+19,53+17,39)	2,50 2,50	80,00 126,07			200,00 315,18		
	SOMMANO cadauna					515,18	7,50	3'863,85
	<b>Sistemazioni esterne (Cat 17)</b>							
36 / 36 R/01-001 19/10/2008	CORDONCINO PREFABBRICATO in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure 12x22, con spigolo arrotondato, posto in opera, compreso il sottostante basamento di calcestruzzo di cemento Cat 17 - Sistemazioni esterne Viale d'accesso *(lung.=45+35) Aiuole *(lung.=29,2+20,89+19,53+19,53+17,39)		80,00 126,07			80,00 126,07		
	SOMMANO al metro lineare					206,07	16,18	3'334,21
	<b>Varie (Cat 18)</b>							
37 / 37 R/01-008 19/10/2008	TUBAZIONE DI DRENAGGIO in cemento di diametro cm 20 posta in opera compresi lo scavo, il rinfiacco con ghiaietto della pezzatura di mm 5 ed il rinterro Cat 18 - Varie Drenaggio sottofondazioni	2,00	22,00			44,00		
	SOMMANO al metro lineare					44,00	14,14	622,16
	<b>Impianto idrico e fognante (Cat 19)</b>							
38 / 38 R/01-013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO in ghisa antisdrucchiolo per pozzetto stradale, con sistema di chiusura antifurto							
	<b>A RIPORTARE</b>							100'134,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							100'134,07
19/10/2008	-modello 40 -avente le dimensioni interne di cm 40x40, del pe ... so all'interno del chiusino; -cilindro libero di ruotare; -gommini di tenuta; -chiave speciale ad espansione in acciaio. Cat 19 - Impianto idrico e fognante Viale d'accesso Piazzale Pluviali		4,00 4,00 6,00			4,00 4,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	182,18	2'550,52
	<b>Pavimenti, massetti e sottofondi (Cat 13)</b>							
39 / 39 R/04-021 19/10/2008	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE IN CALCESTRUZZO vibrocompresso tipo BETONELLA, di qualsiasi colore e dimensione, disposte secondo i disegni e pendenze richiest ... ggio ai cordoli di contenimento e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto in opera a perfetta regola d'arte. Cat 13 - Pavimenti, massetti e sottofondi Portico esistente Violetti principali a completamento *(lung.=30,70+35,59) Violetti pedonali *(lung.=9,14+7,07+7,8) Strada e piazzale 148		81,84 66,29 24,01			81,84 66,29 24,01		
	SOMMANO al metro quadrato					172,14	23,88	4'110,70
	<b>Depolverizzazione (Cat 20)</b>							
40 / 40 W/07-001 19/10/2008	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dal Capitolato Speciale, fino a raggiungere in ogni punto il valore della densità prescritta Cat 20 - Depolverizzazione Viale d'accesso Violetti principali a completamento *(lung.=30,70+35,59) Violetti pedonali *(lung.=9,14+7,07+7,8) Strada e piazzale *(lung.=112,00+18,00+18,00)		147,00 66,29 24,01 148,00			147,00 66,29 24,01 148,00		
	SOMMANO al metro quadrato					385,30	1,13	435,39
41 / 41 W/07-005 19/10/2008	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione ... per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurata in opera dopo costipamento Cat 20 - Depolverizzazione Viale d'accesso Violetti principali a completamento *(lung.=30,70+35,59) Violetti pedonali *(lung.=9,14+7,07+7,8) Strada e piazzale *(lung.=112,00+18,00+18,00)		147,00 66,29 24,01 148,00		0,150 0,150 0,150 0,150	22,05 9,94 3,60 22,20		
	SOMMANO al metro cubo					57,79	18,26	1'055,25
42 / 42 W/07-008 19/10/2008	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea, impastato a cal ... ere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Per spessore reso di cm 10 Cat 20 - Depolverizzazione Viale d'accesso Strada e piazzale 148		147,00 148,00			147,00 148,00		
	SOMMANO al metro quadrato					295,00	10,20	3'009,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							111'294,93









